

BUVA
rationele bouwprodukten
Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509

SKH SKG

WINKHAUS

BIJ BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 470mm GEEN WK 2
BIJ BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 655 mm GEEN WK 2

BASIS DELEN

pos.	art.	omschr.	art. nr.
6.1	FV-1 SL	Raamscharnierstuk	4082030
6.2	FSV-1 SL	Draagstang	4082009
6.3	EV 1-Z ls SL	Kozijnscharnierstuk LS	4082031
6.3	EV 1-Z rs SL	Kozijnscharnierstuk RS	4082032
7.2	SRV 30-9-Z ls SL	Schaar verdekt LS	4082012
7.2	SRV 30-9-Z rs SL	Schaar verdekt RS	4082013
10.5	SKG-1	SKG Plaatje	4080289

HOOGTE DELEN

pos.	BMH. 1	BMH. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.1	460 - 2725		E1	hoekverbinding	sluitzijde onder	4080045
3.1	460 - 710		GAK 710	Espagnolet	sluitzijde	4080000
3.1	711 - 945		GAK 945-1	Espagnolet	sluitzijde	4080015
3.1	946 - 1100		GAK 1100-1	Espagnolet	sluitzijde	4080016
3.1	1101 - 1325		GAK 1325-1	Espagnolet	sluitzijde	4080017
3.1	1326 - 1550		GAK 1550-1	Espagnolet	sluitzijde	4080018
3.1	1551 - 1775		GAK 1775-2	Espagnolet	sluitzijde	4080019
3.1	1776 - 2000		GAK 2000-2	Espagnolet	sluitzijde	4080020
3.1	2001 - 2225		GAK 2225-2	Espagnolet	sluitzijde	4080021
3.2	2226 - 2475		MK 250-1	Koppelbare middensluiting 250 mm	sluitzijde boven	4080145
3.2	2476 - 2725		MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	sluitzijde boven	4080146
10.1	711 - 2725		DFE	Foutbedieningsbeveiliging met oploopfunctie	sluitzijde	4080205
10.2	711 - 2725		RT.DFE.TFE S	Oploopblokje t.b.v. foutbedieningsbeveiliging	sluitzijde	4080208
9.1	655 - 1605	2161 - 2355	M 250-1	Middensluiting 250 mm	hangzijde	4080135
9.2	906 - 1160		MK 250-1	Koppelbare middensluiting 250 mm	hangzijde	4080145
9.2	1161 - 1410		MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	hangzijde	4080146
9.2	1411 - 2725	1856 - 2725	MK 750-1	Koppelbare middensluiting 750 mm	hangzijde	4080147
9.1	1606 - 1855	2356 - 2605	M 500-1	Middensluiting 500 mm	hangzijde	4080136
9.1	1856 - 2160	2606 - 2725	M 750-1	Middensluiting 750 mm	hangzijde	4080137

BREEDTE DELEN

pos.	BMB. 1	BMB. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.1	470 - 1475	370 - 1475	E1	Hoekverbinding	bovenzijde	4080045
5.1	470 - 550		OS.V.550	bovengelijder verdekt	bovenzijde	4082003
5.1	551 - 800		OS.V.800	bovengelijder verdekt	bovenzijde	4082004
5.1	801 - 1025		OS.V.1025-1	bovengelijder verdekt	bovenzijde	4082005
5.1	1026 - 1475		OS.V.1250-1	bovengelijder verdekt	bovenzijde	4082006
5.2	1251 - 1475		ZSR SL	bijzetschaar	bovenzijde	4080125
9.1	470 - 710		M 250-1	Middensluiting 250 mm	onderzijde	4080135
9.1	711 - 960	1211 - 1475	M 500-1	Middensluiting 500 mm	onderzijde	4080136
9.1	961 - 1210		M 750-1	Middensluiting 750 mm	onderzijde	4080137
9.2	1211 - 1460		MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	onderzijde	4080146
9.2	1461 - 1475		MK 750-1	Koppelbare middensluiting 750 mm	onderzijde	4080147

KRUKGAT MATEN

BMH	Art.	Maat
460 - 710	GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm



Sponning	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
18	Veiligheids sluitplaat LS	SBS.H.9-18.LS.WK	4080184
18	Veiligheids sluitplaat RS	SBS.H.9-18.RS.WK	4080185
18	korte veiligheidssluitplaat LS	SBS.H.9-18.LS	4080181
18	korte veiligheidssluitplaat RS	SBS.H.9-18.RS	4080152
18	kiepsluitplaat LS	SBK.H.9-18.LS	4080182
18	kiepsluitplaat RS	SBK.H.9-18.RS	4080183
20	Veiligheids sluitplaat LS	SBS.H.9-20.LS.WK	4080186
20	Veiligheids sluitplaat RS	SBS.H.9.20.RS.WK	4080187
20	korte veiligheidssluitplaat LS	SBS.H 9.20.LS	4080287
20	korte veiligheidssluitplaat RS	SBS.H.9.20.RS	4080288
20	kiepsluitplaat LS	SBK.H.9-20.LS	4080285
20	kiepsluitplaat RS	SBK.H.9-20.RS	4080286

De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning.

De opgegeven maat voor de Veiligheidssluitplaat is de inloopmaat

De opgegeven maat voor de kiepsluitplaat is de hartmaat

Beslagspeling "falzluft" 12 mm





Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwprodukten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

BUVA
rationele bouwprodukten
Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509

Getekend: FT	BUVA Activ-Pilot VH Stolpraam beslag draai/Val deel met vaste krukhoogte				
Controle	Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA rationele bouwproducten aanvaardt nochtans geen verantwoordelijkheid voor enige schade, voortkomend uit onjuistheden of anderzins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.	Type: SKH	Blad: 1/1	Formaat: A-3	
Vrijgifte	Uitvoering: Verdekt beslag Vlakke sluitplaten 18-20 mm sponningbreedte	Documentnummer: 200902.1820/2.05V	Revisie: A	Versie: 02	