





BIJ BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 410 mm GEEN WK 2
BIJ BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 450 mm GEEN WK 2

BASIS DELEN			
pos.	art.	omschr.	art. nr.
7.1	SWTF 18-12 SL	Schaafdeur	4080113
6.1	FWTA 18-9-12 LS SL	Raamschamierstuk LS	4080166
6.1	FWTA 18-9-12 RS SL	Raamschamierstuk RS	4080167
6.2	Stoepen BK FK	Afdekkap voor raamschamierstuk	4080199
6.3	EWTA 18-12 LS SL	Kozijnchamierstuk LS	4080195
6.3	EWTA 18-12 RS SL	Kozijnchamierstuk RS	4080196
10.5	SKG-1	SKG Plaatje	4080289


HOOGTE DELEN			
pos.	omschr.	plaats	art. nr.
4.1	BMH 1 460 - 2725	hoekverbinding sluitzijde onder	4080045
3.1	460 - 710	Esapgnoet	4080000
3.1	711 - 945	GAK 945-1	4080015
3.1	946 - 1100	GAK 1100-1	4080016
3.1	1101 - 1325	GAK 1325-1	4080017
3.1	1326 - 1550	GAK 1550-1	4080018
3.1	1551 - 1775	GAK 1775-2	4080019
3.1	1776 - 2000	GAK 2000-2	4080020
3.1	2001 - 2225	GAK 2225-2	4080021
3.2	2226 - 2475	MK 250-1	4080145
3.2	2476 - 2725	MK 500-1	4080146
10.1	711 - 2725	DfE	4080205
10.2	711 - 2725	Opticoblokje 1 b.v. foutbedieningsbeveiliging	4080208
9.1	460 - 1605	M 250-1	4080135
9.2	906 - 1160	MK 250-1	4080145
9.2	1161 - 1410	MK 500-1	4080146
9.2	1411 - 2725	MK 750-1	4080147
9.1	1606 - 1855	2356 - 2605	4080136
9.1	1856 - 2160	2606 - 2725	4080137

BREEDTE DELEN			
pos.	omschr.	plaats	art. nr.
4.3	BMB 1 370 - 600	Hoekverbinding boenzijde	4080043
4.2	601 - 1475	Hoekverbinding boenzijde	4080047
4.1	370 - 1475	Hoekverbinding boenzijde	4080045
5.1	370 - 600	OS 1.600	4080053
7.2	270 - 600	SH 1.SWTF 18-9-12 LS	4080104
7.2	270 - 600	SH 1.SWTF 18-9-12 RS	4080105
5.1	601 - 800	OS 2.800	4080051
5.1	801 - 1025	OS 2.1025-1	4080060
5.1	1026 - 1250	OS 2.1250-1	4080061
5.1	1251 - 1475	OS 2.1475-1	4080062
7.2	601 - 1475	SH 2.SWTF 18-9-12 LS	4080106
7.2	601 - 1475	SH 2.SWTF 18-9-12 RS	4080107
9.1	410 - 710	M 250-1	4080135
9.1	711 - 960	M 500-1	4080136
9.1	961 - 1210	M 750-1	4080137
9.2	1211 - 1460	MK 500-1	4080146
9.2	1460 - 1475	MK 750-1	4080147



≤ 1,5 : 1

KRUKGAT MATEN		
BMH	Art.	Maat
460 - 710	GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm



SBS

SBS

75 mm

BMB 801 - 1250
480 mm
BMB 1251 - 1475
730 mm

SBS

81 mm

SBS

BMH 420 - 1160
250 mm
BMH 1161 - 1410
500 mm
BMH 1411 - 2725
750 mm

SBS

BMH 906 - 1160
500 mm
BMH 1161 - 1410
750 mm
BMH 1411 - 1605
1000 mm
BMH 1606 - 1855
1250 mm
BMH 1856 - 2725
1500 mm

SBS

BMH 2161 - 2355
1750 mm
BMH 2356 - 2605
2000 mm
BMH 2606 - 2725
2250 mm

Spinning	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
25	Veiligheids sluitplaat	SBS H 9-25	4080253
25	Kiepsluitplaat LS	SBK H 9-25 LS	4080382
25	Kiepsluitplaat RS	SBK H 9-25 RS	4080383
26	Veiligheids sluitplaat	SBS H 9-26	4080255
26	Kiepsluitplaat LS	SBK H 9-26 LS	4080384
26	Kiepsluitplaat RS	SBK H 9-26 RS	4080385
27	Veiligheids sluitplaat	SBS H 9-27	4080265
27	Kiepsluitplaat LS	SBK H 9-27 LS	4080386
27	Kiepsluitplaat RS	SBK H 9-27 RS	4080387
29	Veiligheids sluitplaat	SBS H 9-29	4080203
29	Kiepsluitplaat LS	SBK H 9-29 LS	4080391
29	Kiepsluitplaat RS	SBK H 9-29 RS	4080392
30	Veiligheids sluitplaat	SBS H 9-30	4080267
30	Kiepsluitplaat LS	SBK H 9-30 LS	4080388
30	Kiepsluitplaat RS	SBK H 9-30 RS	4080389

SBK
65,5 mm



SBS
BMB 470 - 710
224 mm
BMB 711 - 960
474 mm
BMB 961 - 1210
724 mm

BMB 1211 - 1460
474 mm
BMB 1461 - 1475
724 mm

SBS

BMB 1211 - 1460
974 mm
BMB 1461 - 1475
1224 mm

De opgegeven maat is de maat vanuit de spoinning.
De opgegeven maat voor de Veiligheidsluitplaat is de inlooppmaat
De opgegeven maat voor de kiepsluitplaat is de hartmaat
Beslagneping "falzuur" 12 mm



Gefeleend

BUVA Activ-Pilot VH Stolpraam beslag draai/Val deel met vaste krukhoogte

Controle
Vrijgifte

Uitvoering
Inboor lagere

Documentnummer
200902.2530/2.01V A

Blad
1/1
Formaat
A-3
Revisie
02