

BUVA
rationele bouwprodukten
Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509

SKH SKG

WINKHAUS

BIJ BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 410 mm GEEN WK 2
BIJ BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 420 mm GEEN WK 2

BASIS DELEN

pos.	art.	omschr.	art. nr.
7.1	SWTF 18-12 SL	Schaarlager	4080113
6.1	FWTA 18/9-12 LS SL	Raamscharnierstuk LS	4080166
6.1	FWTA 18/9-12 RS SL	Raamscharnierstuk RS	4080167
6.2	Stopfen BR FK	Afdekkap voor raamscharnierstuk	4080199
6.3	EWTA 18-12 LS SL	Kozijnscharnierstuk LS	4080195
6.3	EWTA 18-12 RS SL	Kozijnscharnierstuk RS	4080196
10.5	SKG-1	SKG Plaatje	4080289

HOOGTE DELEN

pos.	BMH. 1	BMH. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.3	230 - 419		E 3	Hoekverbinding	sluitzijde onder	4080043
4.1	420 - 2725		E1	hoekverbinding	sluitzijde onder	4080045
3.1	230 - 465		GAK 465	Espagnolet	sluitzijde	4080003
3.1	466 - 710		GAK 710	Espagnolet	sluitzijde	4080000
3.1	711 - 945		GAK 945-1	Espagnolet	sluitzijde	4080015
3.1	946 - 1100		GAK 1100-1	Espagnolet	sluitzijde	4080016
3.1	1101 - 1325		GAK 1325-1	Espagnolet	sluitzijde	4080017
3.1	1326 - 1550		GAK 1550-1	Espagnolet	sluitzijde	4080018
3.1	1551 - 1775		GAK 1775-2	Espagnolet	sluitzijde	4080019
3.1	1776 - 2000		GAK 2000-2	Espagnolet	sluitzijde	4080020
3.1	2001 - 2225		GAK 2225-2	Espagnolet	sluitzijde	4080021
3.2	2226 - 2475		MK 250-1	Koppelbare middensluiting 250 mm	sluitzijde boven	4080145
3.2	2476 - 2725		MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	sluitzijde boven	4080146
10.1	711 - 2725		DFE	Foutbedieningsbeveiliging met oploopfunctie	sluitzijde	4080205
10.2	711 - 2725		RT.DFE.TFE	Oploopblokje t.b.v. foutbedieningsbeveiliging	sluitzijde	4080207
9.1	420 - 1605	2161 - 2355	M 250-1	Middensluiting 250 mm	hangzijde	4080135
9.2	906 - 1160		MK 250-1	Koppelbare middensluiting 250 mm	hangzijde	4080145
9.2	1161 - 1410		MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	hangzijde	4080146
9.2	1411 - 2725	1856 - 2725	MK 750-1	Koppelbare middensluiting 750 mm	hangzijde	4080147
9.1	1606 - 1855	2356 - 2605	M 500-1	Middensluiting 500 mm	hangzijde	4080136
9.1	1856 - 2160	2606 - 2725	M 750-1	Middensluiting 750 mm	hangzijde	4080137

BREEDTE DELEN

pos.	BMB. 1	BMB. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.3	270 - 370	270 - 600	E3	Hoekverbinding	bovenzijde	4080043
4.2	601 - 1475		E2	Hoekverbinding	bovenzijde	4080047
4.1	371 - 1475		E1	Hoekverbinding	bovenzijde	4080045
5.1	270 - 600		OS.1.600	bovengelijder	bovenzijde	4080053
7.2	270 - 600		SH.1.SWTF 18-9-12 LS	schaar LS	bovenzijde	4080104
7.2	270 - 600		SH.1.SWTF 18-9-12 RS	schaar RS	bovenzijde	4080105
5.1	601 - 800		OS.2.800	bovengelijder	bovenzijde	4080051
5.1	801 - 1025		OS.2.1025-1	bovengelijder	bovenzijde	4080060
5.1	1026 - 1250		OS.2.1250-1	bovengelijder	bovenzijde	4080061
5.1	1251 - 1475		OS.2.1475-1	bovengelijder	bovenzijde	4080062
7.2	601 - 1475		SH.2.SWTF 18-9-12 LS	schaar LS	bovenzijde	4080106
7.2	601 - 1475		SH.2.SWTF 18-9-12 RS	schaar RS	bovenzijde	4080107
9.1	410 - 710		M 250-1	Middensluiting 250 mm	onderzijde	4080135
9.1	711 - 960	1211 - 1475	M 500-1	Middensluiting 500 mm	onderzijde	4080136
9.1	961 - 1210		M 750-1	Middensluiting 750 mm	onderzijde	4080137
9.2	1211 - 1460		MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	onderzijde	4080146
9.2	1461 - 1475		MK 750-1	Koppelbare middensluiting 750 mm	onderzijde	4080147

KRUKGAT MATEN

BMH	Art.	Maat
230 - 419	GAK 465	114 mm
420 - 710	GAK 465 / GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm

SBS
BMB 801 - 1250
480 mm
BMB 1251 - 1475
730 mm

SBS
62 mm

SBS
BMH 2226 - 2475
230 mm
BMH 2476 - 2725
480 mm

SBS
BMH 711 - 945
385 mm
BMH 946 - 1100
500 mm
BMH 1101 - 1550
750 mm
BMH 1551 - 2000
1250 mm
BMH 2001 - 2725
1500 mm

SBS
BMH 1551 - 2725
750 mm

SBS
81 mm

SBS
BMH 420 - 1160
250 mm
BMH 1161 - 1410
500 mm
BMH 1411 - 2725
750 mm

SBS
BMH 906 - 1160
500 mm
BMH 1161 - 1410
750 mm
BMH 1411 - 1605
1000 mm
BMH 1606 - 1855
1250 mm
BMH 1856 - 2725
1500 mm

SBS
BMH 2161 - 2355
1750 mm
BMH 2356 - 2605
2000 mm
BMH 2606 - 2725
2250 mm

Sponning	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
25	Veiligheids sluitplaat	SBS.H.9-25	4080253
25	kiepsluitplaat LS	SBK.H.9-25.LS	4080382
25	kiepsluitplaat RS	SBK.H.9-25.RS	4080383
26	Veiligheids sluitplaat	SBS.H.9-26	4080255
26	kiepsluitplaat LS	SBK.H.9-26.LS	4080384
26	kiepsluitplaat RS	SBK.H.9-26.RS	4080385
27	Veiligheids sluitplaat	SBS.H.9-27	4080295
27	kiepsluitplaat LS	SBK.H.9-27.LS	4080386
27	kiepsluitplaat RS	SBK.H.9-27.RS	4080387
29	Veiligheids sluitplaat	SBS.H.9-29	4080203
29	kiepsluitplaat LS	SBK.H.9-29.LS	4080391
29	kiepsluitplaat RS	SBK.H.9-29.RS	4080392
30	Veiligheids sluitplaat	SBS.H.9.30	4080257
30	kiepsluitplaat LS	SBK.H.9-30.LS	4080388
30	kiepsluitplaat RS	SBK.H.9-30.RS	4080389

SBK
71,5 mm

SBS
BMB 470 - 710
230 mm
BMB 711 - 960
480 mm
BMB 961 - 1210
730 mm
BMB 1211 - 1460
480 mm
BMB 1461 - 1475
730 mm

SBS
BMB 1211 - 1460
980 mm
BMB 1461 - 1475
1230 mm

De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning.

De opgegeven maat voor de Veiligheidssluitplaat is de inloopmaat

De opgegeven maat voor de kiepsluitplaat is de hartmaat

Beslagspeling "falzluft" 12 mm

4,0 x 40 mm



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwprodukten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

BUVA
rationele bouwprodukten
Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697507

Getekend: FT	BUVA Activ-Pilot Inbraakwerend draai/Val beslag met vaste krukhoogte			
Controle	Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA rationele bouwprodukten aanvaardt nochtans geen verantwoordelijkheid voor enige schade, voortkomend uit onjuistheden of anderzins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.	Type: 2 SKH	Blad: 1/1	Formaat: A-3
Vrijgifte	Uitvoering: Inboorlagers Vlakke sluitplaten 25-30 mm sponningbreedte	Documentnummer: 200902.2530/1.01V	Revisie: A	Versie: 02