

BUVA
rationele bouwprodukten
Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509

SKH SKG

WINK HAUS

BASIS DELEN

pos.	art.	omschr.	art. nr.
7.1	SWTF 18-12 SL	Schaarlager	4080113
6.1	FWTA 18/9-12 LS SL	Raamscharnierstuk LS	4080166
6.1	FWTA 18/9-12 RS SL	Raamscharnierstuk RS	4080167
6.2	Stopfen BR FK	Afdekkap voor raamscharnierstuk	4080199
6.3	EWTA 18-12 LS SL	Kozijnscharnierstuk LS	4080195
6.3	EWTA 18-12 RS SL	Kozijnscharnierstuk RS	4080196

HOOGTE DELEN

pos.	BNH. 1	BMH. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.1	460 - 2725		E1	hoekverbinding	sluitzijde onder	4080045
3.1	460 - 710		GASK 710	Stolp Espagnolet	sluitzijde	4082100
3.1	711 - 945		GASK 945-1	Stolp Espagnolet	sluitzijde	4082120
3.1	946 - 1100		GASK 1100-1	Stolp Espagnolet	sluitzijde	4082121
3.1	1101 - 1325		GASK 1325-1	Stolp Espagnolet	sluitzijde	4082122
3.1	1326 - 1550		GASK 1550-1	Stolp Espagnolet	sluitzijde	4082123
3.1	1551 - 1775		GASK 1775-2	Stolp Espagnolet	sluitzijde	4082124
3.1	1776 - 2000		GASK 2000-2	Stolp Espagnolet	sluitzijde	4082125
3.1	2001 - 2225		GASK 2225-2	Stolp Espagnolet	sluitzijde	4082126
3.2	2226 - 2475		MK 250-0	Koppelbare middensluiting 250 mm	sluitzijde boven	4080138
3.2	2476 - 2725		MS.SO 500-1	Stolp Espagnolet verlengstuk boven 500 mm	sluitzijde boven	4080314
9.2	1776 - 2725	2476 - 2725	MK 750-1	Koppelbare middensluiting 750 mm	hangzijde	4080147
9.1	1001 - 1550	1776 - 2225 2476 - 2725	M 500-1	Middensluiting 500 mm	hangzijde	4080136
9.1	1551 - 1775	2226 - 2475	M 750-1	Middensluiting 750 mm	hangzijde	4080137

BREEDTE DELEN

pos.	BNB. 1	BMB. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.3	370 - 600		E3	Hoekverbinding	bovenzijde	4080043
4.2	601 - 1475		E2	Hoekverbinding	bovenzijde	4080047
4.1	370 - 1475		E1	Hoekverbinding	bovenzijde	4080045
5.1	370 - 600		OS.1.600	bovengelijder	bovenzijde	4080053
7.2	270 - 600		SH.1.SWTF 18-9-12 LS	schaar LS	bovenzijde	4080104
7.2	270 - 600		SH.1.SWTF 18-9-12 RS	schaar RS	bovenzijde	4080105
5.1	601 - 800		OS.2.800	bovengelijder	bovenzijde	4080051
5.1	801 - 1025		OS.2.1025-1	bovengelijder	bovenzijde	4080060
5.1	1026 - 1250		OS.2.1250-1	bovengelijder	bovenzijde	4080061
5.1	1251 - 1475		OS.2 1475-1	bovengelijder	bovenzijde	4080062
7.2	601 - 1475		SH.2.SWTF 18-9-12 LS	schaar LS	bovenzijde	4080106
7.2	601 - 1475		SH.2.SWTF 18-9-12 RS	schaar RS	bovenzijde	4080107
9.1	1026 - 1475		M 500-1	Middensluiting 500 mm	onderzijde	4080136

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M ²

≤ 1,5 : 1



Sponning	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
25 mm nok	standaard sluitplaat	SBA.H9-25.Z19	4080201

De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning.

De opgegeven maat is de hartmaat van het boorpatroon

Het boorpatroon bestaat uit 2 boringen van 8 mm / 4mm diep steek 32 mm
Positie boorpatroon is 19 mm vanaf binnenzijde
Beslagspeling "falzluft" 12 mm

4,0 x 40 mm



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwprodukten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

BUVA
rationele bouwprodukten
Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697507

Getekend: FT

Controle

Vrijgifte

BUVA Activ-Pilot Stand. Stolpraam beslag draai deel met vaste krukhoogte

Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA rationele bouwprodukten aanvaardt nochtans geen verantwoordelijkheid voor enige schade, voortkomend uit onjuistheden of anderzins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.

Type: SKH

Blad: 1/1

Formaat: A-3

Uitvoering: Inboorlagers
25 mm sluitplaten met positioneringsnokken

Documentnummer: 201011.POS/3.12S

Revisie: A

Versie: 01